



Agenția pentru Protecția Mediului Iași

Nr. 584 / 16.08.2014

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 235 Din 16.08.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **DIRECȚIA JUDEȚEANĂ ADMINISTRARE DRUMURI ȘI PODURI Iași**, cu sediul în municipiul Iași, bulevardul Stefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, înregistrată la APM Iași, cu nr. 3909/10.04.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, **Agenția pentru Protecția Mediului Iași** decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.08.2017, că proiectul **“MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 249D; intersecție DJ249E- MORENI- PRISĂCANI- MĂCĂREȘTI- GROZEȘTI - INTERSECȚIE DJ 244F, KM 2+300 ÷ 30+969 (SUBAXA 6-2)”** propus a se realiza în comuna Țuțora, Prisăcani, Grozești, extravilanul și intravilanul localităților Țuțora, Opișeni, Moreni, Prisăcani, Măcărești, Colțu Cornii, Sălăgeni, Grozești, județul Iași:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, Anexa 2 la pct. 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) Caracteristicile proiectului:

1. Mărimea proiectului

Proiectul de investiție prevede reabilitarea drumului județean DJ 249D; intersecție DJ249E-MORENI- PRISĂCANI- MĂCĂREȘTI- GROZEȘTI - INTERSECȚIE DJ 244F, KM 2+300 ÷ 30+969 (SUBAXA 6-2);

Principalii indicatori tehnici pentru drumul județean:

- Lungime: **28,669 km;**
- Lățime parte carosabilă: **6,00 ml;**
- Bandă de încadrare: **2x0,25 ml;**
- Lățime acostamente: **2 x 0,75 extravilan respectiv 2 x 0,91 ml intravilan;**
- **Trotuare amenajate pe o suprafață de 22.711,00 mp;**
- Podețe cu diametrul **de Ø1000 mm:8 podețe tubulare** pentru evacuarea apelor colectate
- Podețe tubulare cu diametrul **de Ø500 mm:137 podețe** pentru asigurarea continuității sanșurilor în dreptul drumurilor laterale.
- Podețe din prefabricate tip C3: **3podețe;**
- Se vor amenaja: **8.760,700 ml de șanț betonat.**
39.169,000 m de șanț din pământ.
18.169,000 m de rigole din beton cu placuțe carosabile, h = 90,00 cm.

Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale pe o lungime de 15,00 ml cu următorul sistem rutier:

- 22,00 cm dală de beton de ciment BcR4,5;
- Hârtie Kraft / folie de polietilenă ;
- 2,00 cm strat de nisip;
- 20,00 cm strat de balast;





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

2. Cumularea cu alte proiecte: – proiectul de investiție “ Modernizare drum județean DJ 249D; intersecție DJ249E- MORENI- PRISĂCANI- MĂCĂREȘTI- GROZEȘTI - INTERSECȚIE DJ 244F, KM 2+300 ÷ 30+969 (SUBAXA 6-2)” propus a fi amplasat în comuna Țuțora, Prisăcani, Grozești, extravilanul și intravilanul localităților Țuțora, Oprișeni, Moreni, Prisăcani, Măcărești, Colțu Cornii, Sălăgeni, Grozești, județul Iași nu se cumulează cu alte proiecte.

3. Utilizarea resurselor naturale: - realizarea proiectului de investiție implică utilizarea resurselor naturale (agregate minerale, nisip) în cantități limitate, achiziționate de la societăți autorizate;

4. Producția de deșeuri:

Perioada de realizare a lucrărilor de construcție: deșeurile rezultate în urma execuției lucrărilor de reabilitare a drumului județean se vor depozita selectiv pe categorii de deșeu în containere speciale și vor fi predate la societăți autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

Perioada de funcționare: nu este cazul;

5. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

Protecția atmosferei:

Funcție de natura activităților desfășurate în cadrul procesului de execuție a obiectivului, sursele generatoare de poluanți atmosferici din perimetrul investiției sunt:

- emisii provenite de la mijloacele auto;
- pulberi provenite din desfacere/refacere terasamente, umpluturi, etc.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor :

Nivelul de zgomot care se va înregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele și normativele în vigoare;

6. Protecția calității solului și subsolului: scurgeri accidentale de uleiuri sau combustibili de la autovehicule; În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului și subsolului proiectul de investiție prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în măsuri structurale cât și în măsuri de bună gospodărire și întreținere.

Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și tehnologiile utilizate: Nu este cazul.

c) Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investiție are destinația prevăzută prin documentațiile de urbanism: drum județean;
- În zona de amplasament a proiectului de investiție traseul drumului județean este situat la **limita siturilor ROSCI0213- Râul Prut și ROSPA 0168 -Râul Prut.**

d) Caracteristicile impactului potențial

In etapa de execuție se identifica ca surse potențiale de poluare a solului: funcționarea utilajelor utilizate. Constructorul va aplica proceduri de lucru specifice și va adopta măsuri tehnice pentru protecția solului în vederea prevenirii producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării lucrărilor de construcție.

- *In etapa de funcționare:* Impact redus asupra mediului.
- Impactul asupra așezărilor umane și a obiectivelor de interes public este redus.
- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, numai pe perioada execuției;
- Natura transfrontieră a impactului – execuția lucrărilor de construcție și funcționarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
- Mărimea și complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuției proiectului și a funcționării obiectivului;
- Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada realizării obiectivelor aferente proiectului de investiție;
- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului – nu este cazul





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

II. Condițiile de realizare a proiectului:

a) Caracteristicile investiției:

Proiectul de investiție prevede reabilitarea drumului județean DJ 249D; intersecție DJ249E-MORENI- PRISĂCANI- MĂCĂREȘTI- GROZEȘTI - INTERSECȚIE DJ 244F, KM 2+300 ÷ 30+969 (SUBAXA 6-2);;

OBIECTIV NR.1 Modernizare drum județean DJ 249D, L = 28.669,00 ml, Judetul Iași

- Lungime: **L= 28.669,00 ml;**
- Lățime parte carosabilă: **6,50 m;**
- Lățime acostamente: **2 x 0,75 ml extravilan respectiv intravilan 2 x 091 ml;**
- Panta transversală : **cu pantă de 2,0% , profil tip acoperiș;**
- Drum de clasa tehnică: **III;**
- Viteza de proiectare: **50 km/h.**
- Soluția tehnică propusă :
 - **Km 2+300,000 – 30+969,000 :**
 - ✓ se va realiza o îndepărtare a stratului vegetal de pe zonele laterale pe lățimea amprizei, săpături acostamente, L = 1,00 m, h = 50,00 cm;
 - ✓ frezarea straturilor asfaltice pe o adâncime de 8,00 cm
 - ✓ se scarifică zestrea existentă cu aport de material pentru respectarea liniei roșii și repartizarea materialului pe toată ampriza drumului, rezultând o grosime medie de 20,00 cm;
 - ✓ stabilizarea pe o grosime de 20,00 cm cu lianți hidraulici a zestrei existente de pe toată ampriza drumului;
 - ✓ sistemul rutier va fi alcătuit conform catalogului de structuri rutiere pentru drumuri:
 - **20,00 cm strat de balast;**
 - **2,00 cm strat izolator de nisip;**
 - **folie de polietilenă;**
 - **22,00 cm dală de beton de ciment BcR4,5;**

Se va realiza o semnalizare rutieră verticală și orizontală prin intermediul căreia se va garanta siguranța circulației.

Se vor amenaja în localități trotuare pavate pe o suprafață de 22.711,00 mp, pentru siguranța circulației pietonilor. Încadrarea trotuarelor se va face cu borduri din beton cu dimensiunile de 10 x 15 cm.

Structura rutieră pentru trotuare

- *pavele autoblocante din beton de ciment în grosime de 6,00 cm, pe un pat de nisip, încadrate cu borduri de 10 x 15 pe fundație din beton simplu, C25/30;*
- *strat de fundație din balast în grosime de 15,00 cm;*

Colectarea apelor pluviale

În profil transversal trotuarele sunt prevăzute cu o pantă de 1,00% spre exterior, care permite scurgerea și evacuarea apelor pluviale către rigola din beton cu plăcuțe carosabile.

Pentru captarea, dirijarea și evacuarea apelor meteorice de pe platforma drumului se vor realiza:

- **șanț betonat: 8.760,000 ml;**
- **șanț din pământ: 39.169,000 ml;**
- **rigole din beton cu plăcuțe carosabile, h = 90,00 cm: 18.169,00 ml;**
- pentru descărcarea apelor s-au prevăzut **8 podețe tubulare cu diametrul de Ø1000** de tip Premo și **3 podețe din prefabricate tip C3.**
- pentru continuitatea șanțurilor în dreptul drumurilor laterale se prevăd **podețe tubulare cu diametrul de Ø 500 mm în număr de 137;**





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

OBIECTIV NR.2 Lucrări de întreținere și reparații POD pe DJ 249D km 5+556

Soluția tehnică, stabilită ținând seama de condițiile impuse de amplasament, este următoarea:

a. INFRASTRUCTURA

- Refacerea / completarea terasamentelor sferturilor de con;
- Refacerea pereului la sferturile de con;
- Camasuire pile pod.

b. SUPRASTRUCTURA

- Cale de rulare pe pod;
- Rosturii de dilatație;
- Curățarea / repararea / consolidarea parapetului.

c. RECALIBRARE ALBIE

- Ziduri din gabioane 300.00 ml.

OBIECTIV NR.3 Amenajare drumuri laterale pe 15 m

- Lungime: $L = 180,00 \text{ m}$
- Lățime carosabil: $4,00 \text{ m}$;
- Lățime acostamente: $2 \times 0,50 \text{ m}$;
- Viteza de proiectare: 40 km/h .
- Soluția tehnică propusă :
 - $22,00 \text{ cm}$ dală de beton de ciment BcR4,5;
 - folie de polietilenă;
 - $2,00 \text{ cm}$ strat de nisip;
 - $20,00 \text{ cm}$ strat de balast;

Se va realiza o semnalizare rutieră verticală și orizontală prin intermediul căreia se va garanta siguranța circulației.

Prin proiectul de reabilitare a drumului nu vor fi ocupate spații verzi și nici nu se va interveni la arborii existenți.

b) Realizarea organizării de șantier cu respectarea :

Organizarea de șantier se va face în zone special amenajate; zona frontului de lucru va fi împrejmuită și semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

Amplasamentul organizării de șantier se va amplasa la o distanță de 1.000 m de ariile protejate.

- descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului și distrugerea vegetației;
- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului;
- utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere;
- întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimbările de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producție autorizate;
- dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcționare, la depășirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare ;
- asigurarea colectării selective a deșeurilor și evacuării ritmice a acestora de pe amplasament;
- curățarea roților la plecarea din șantier și umezirea drumurilor, a căilor de acces în șantier,

c. Modul de asigurare a utilităților

- Pe timpul execuției și exploatarei obiectivului de investiții nu este necesară racordarea la rețelele utilitare existente în zonă.





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

d. Pe tot parcursul derularii lucrărilor de execuție a proiectului de investiție vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată cu Legea 265/2006, modificată și completată de OG nr. 164/2008, referitoare la protecția calității apelor, atmosferei, solului și la protecția așezărilor umane.

- Soluțiile tehnice și tipurile de lucrări prevăzute prin proiect vor respecta standardele și normativele în vigoare pentru asigurarea exigențelor privind calitatea construcțiilor pe toată durata de existență normată a acestora.
- Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituțiile avizatoare;
- Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcționării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcții.
- Titularul investiției are obligația de a comunica autorităților pentru protecția mediului (APM Iași- tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Județean Iași- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuției sau a desfășurării activității și care au impact asupra mediului, precum și măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului și a desfășurării activității în condiții de siguranță.

e. Măsurile principale de minimizare a impactului potențial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecția calității factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deșeurilor, prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător, după cum urmează:

Protecția calității apelor

În etapa de construcție și etapa de funcționare: tehnologia de execuție a lucrărilor de modernizare a drumurilor și lucrările adiacente acestuia nu vor influența calitatea apelor de suprafață și subterane; excedentele de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viituri, materialul auxiliar (nisipul, etc) va fi depozitat în afara secțiunii de scurgere a apei;

Protecția aerului

- Utilizarea de vehicule și utilaje circulante pe drumurile publice, conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi;
- Mijloacele de transport ce vor prelua deșeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăștierei acestora;

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- În fazele de execuție a lucrărilor de modernizare a drumurilor se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.
- Nivelul de zgomot rezultat din desfășurarea activităților specifice în cadrul organizării de șantier și a desfășurării activității de realizare a proiectului, nu va depăși valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014 și STAS 10009/2017 privind acustica urbană .

Protecția solului

- În perioada de execuție a lucrărilor se interzice stocarea temporară, depozitarea carburanților în zona aferentă amplasamentului. Se vor evita scurgerile de combustibili și uleiuri uzate pe sol (folosite de mașinile, utilajele și echipamentele de pe amplasament).
- Refacerea suprafețelor de teren afectate temporar de lucrări. Pe perioada execuției lucrărilor se va menține curățenia, după executarea lucrărilor se va reface și aduce la starea inițială terenurile ce au fost afectate de execuția lucrărilor.





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

- Domeniul public deteriorat ca urmare a executării lucrărilor de modernizare a străzilor se va reface integral prin aducerea terenului la starea inițială. Se va avea în vedere inclusiv refacerea în funcție de caz a spațiilor verzi afectate de realizarea lucrărilor.

Modul de gospodărire a deșeurilor

- Colectarea selectivă a deșeurilor rezutate din activitatea de construcție și transportul în vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizați, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- Proiectul de investiție se va realiza cu respectarea distanțelor minime de protecție sanitară, recomandate între zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației ;

Prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător:

- Pentru evitarea oricărui situații de risc și accidente în timpul perioadei de execuție se vor respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite, respectându-se în același timp și normele privind securitatea muncii pe șantier.

PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII

- Pe tronsoanele de drum amplasate limitrof celor două situri, lucrările se vor desfășura după ieșirea din hibernare la speciile de herpetofaună și la popândău, precum și în afara perioadelor de împerechere, cuibărit și creștere a puilor la păsări, respectiv în afara perioadei februarie – august;
- Se va respecta amplasamentul organizării de șantier;
- Pentru evitarea intoxicării la unele grupe de faună cu deșeuri, se va respecta cu strictețe un management corespunzător al deșeurilor;
- Personalul implicat în execuția lucrărilor va fi informat asupra obligativității respectării prevederilor legale cu privire la protecția speciilor de floră și faună protejate, precum și a speciilor de păsări, conform prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare, Art.33 – al. (1) și (2);
- Pe perioada realizării lucrărilor, se vor raporta la GNM – CJ Iași eventualele cazuri de capturi sau ucideri accidentale, conform prevederilor HG 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
- **Se va notifica APM Iași cu privire la data începerii și durata lucrărilor pe tronsoanele ce traversează ariile protejate, cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor.**

f. În situația în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluții decât cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuției, titularul proiectului de investiție are obligația prezentării la APM Iași a unei notificări care va cuprinde informațiile aferente noii soluții.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii și anterior aprobării de dezvoltare.





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

Titularul investiției are obligația solicitării și respectării prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise: A.N., „Apele Române” A.B.A. Prut-Bârlad - S.G.A. Iași, și I.T.R.S.V. Suceava;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind *Evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului* și ale *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Victor Bogdan DAVIDEANU

**ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,
AUTORIZAȚII,**

ing. Irina Ana SIMIONESCU

ÎNTOCMIT,
ing. Cristinel BÎLU

