



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Nr. 138 din 17.03.2023

Decizia etapei de încadrare

Nr. 37 din 17.03.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC DELGAZ GRID SA**, cu sediul în Bulevardul Pandurilor, nr.42, municipiul Tg. Mureș, județul Mureș, înregistrată la APM IAȘI cu nr. 1142 din 01.01.2023 și a completărilor ulterioare (2417 din 22.02.2023), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză tehnică din data de 23.02.2023 că proiectul: “**Modernizare și integrare SCADA stații de transformare Iași-etapa 2, Stația de Transformare Regie situată în municipiul Iași, strada Tabacului, nr.63, nr. cad.138455**”, propus a fi amplasat în strada Tabacului, nr.63, municipiul Iași, județul Iași.

- ✓ *Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;*
- ✓ *Nu se supune evaluarii adecvate;*
- ✓ *Nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apă.*

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza căror s-a stabilit ca nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a) „Orice modificări sau extinderi altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte dsemnificate negative asupra mediului”

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect, respectiv că acesta nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018.

1. Caracteristicile proiectului:

a. Mărimea proiectului:

Lucrările se vor realiza în Statia de transformare 110/20 kV Regie, localitatea Iasi, str. strada Tabacului, nr. 63, jud. Iasi, statie de transformare aflata in proprietatea privata a SC DELGAZ GRID SA, avand nr. cadastral 138455, si o suprafata de: 2733 mp.

Proiectul presupune urmatoarele:

- Modernizarea echipamentelor electrice din perimetrul statiei (transformatoare, intrerupatoare, separatoare, cabluri s.a.) si inlocuirea suportilor din beton cu suporti noi metalici.
- Se vor demonta/demola suportii si fundatiile echipamentelor existente, precum si fundatiile cutiilor de cleme existente.
- Se vor executa fundatii directe, izolate, din beton armat pentru montarea suportilor metalici zincați la cald, aferenti echipamentelor noi si inlocuite.

Modernizare celule 110 kV:

- inlocuirea echipamentelor primare in toate celulele, inlocuirea izolatiei si conductoarelor;
- modernizarea protectiilor si a automatizarilor aferente celulelor 110 kV;
- montare dulapuri noi de control-protectii echipate cu terminale numerice; integrarea in SCADA.
- montare instalatie protectie diferentiala bare;
- reconfigurarea schemei de blocaj general la nivel de statie;
- inlocuirea izolatiei sticla la bara de 110 kV, cu izolatie compozita;
- modernizarea instalatiei de paratrasnete si priza de pamant.

Modernizare celule 20 kV

- Pe partea de 20 kV, in statia exterioara:
- se vor inlocui transformatoarele de servicii interne TSI-A, TSI-B de 20/0,4 kV, 1200/200 kVA;
- se vor inlocui rezistentele, R-A si R-B cu scopul limitarii curentului de simpla punere la pamant de 600A;
- se vor inlocui separatoarele de nul intre TSI si R, actionat electric si manual, montate pe suporti metalici noi. Pe aceeasi suporti cu separatoarele se va monta si cate un descarcator de nul;
- se va inlocui cablurile de racord pe 20 kV de la TSI-A la celulele aferente, cu cabluri noi cu izolatie XLPE, 3x1x150 mmp;
- se vor inlocui cablurile de racord pe joasa tensiune de la TSI-A la dulapurile de servicii proprii curent alternativ, cu cabluri noi 3x240+120 mmp;
- se va monta o baterie de condensatoare pe 20 kV de 1,2 MVAr, cu doua treapte 800+400 KVAr, in constructie compacta in container metalic/beton;
- se pozeaza cablurile de racord pe 20 kV de la noua baterie de condensatoare pana la celula Q37k.

Pe partea de 20 kV, in camera de conexiuni:

- Montarea celulei MT 20 kV, pentru bateria de condensatoare noua, Q37k, cu o celula noua presupune amplasarea acesteia in celula existenta care se va moderniza.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Noua celula va fi echipata cu intreruptor de medie tensiune si va utiliza ca mediu de stingere vidul si vor fi montate pe carucioare.
- Transformatoarele de masura de MT vor avea ca mediu de izolatie rasina.
- Caracteristicile electrice ale apparajului primar al noi celule (current nominal, curent de stabilitate termica, curent de stabilitate dinamica) vor fi conform ST DELGAZ GRID.
- În general, dulapurile celulelor vor cuprinde urmatoarele compartimente:
 - compartimentul barelor colectoare;
 - compartimentul intrerupatorului debrosabil;
 - compartimentul de conectare a cablurilor de medie tensiune;
 - compartimentul de joasa tensiune.
- Celulele se vor amplasa pe doua randuri.

Sistemul SCADA local

- se va monta un sistem SCADA capabil sa asigure ansamblul functiilor de comanda, măsură, supraveghere.
- se integreaza in SCADA, pe protocol IEC 61850, toate echipamentele noi din instalatiile modernizate.

Modernizare BK

- se montarea unei baterii de condensatoare 20 kV - 1,2 MVAr

Modernizare tratare neutru

- montarea a doua grupuri TSI+R 600 A

Modernizare Servicii proprii de curent continuu

- se inlocuiesc panourile de servicii proprii curent continuu cu doua dulapuri noi, realizate conform specificatiei tehnice ST 46 si se integreaza in SCADA;
- se monteaza doua baterii de acumulatoare noi, montate in dulap / rastel
- se monteaza doua redresoare automate noi
- se inlocuiesc cablurile de distributie si cele de alimentare a buclelor de c.c. dintre noile dulapuri si consumatori.

Modernizare servicii proprii de curent alternativ

- se inlocuiesc panourile de servicii proprii curent alternativ cu trei dulapuri noi, realizate conform specificatiei tehnice ST 45 si se integreaza in SCADA;
- se realizeaza schema cu cupla si AAR-JT, integrat in SCADA; se inlocuiesc cablurile de distributie si cele de alimentare a buclelor de c.a. dintre noile dulapuri si consumatori.

Lucrari de constructii:

- Se vor moderniza elementele constructie (rigle, cadre) si suportii echipamentelor primare pentru cere se vor realiza fundatii noi
- Se vor inlocui suportii echipamentelor primare pentru cere se vor realiza fundatii noi
- Se vor realiza caile de acces, canalele de cabluri ale circuitelor secundare, cuvele de retentie a uleiului aferente TRAFO, partea de constructie a salii de conexiuni MT si a camerei de comanda.
- Realizare cale de rulare;
- Montare panouri fotovoltaice pe acoperis statie.



- La cuva de retentie a TRAFO se vor executa urmatoarele lucrari:
 - montare gratare metalice din fier zincat,
 - reumplerea spatiului de sub transformator cu piatra concasata tinand cont de dimensiunile ochiurilor gratarelor metalice.

Instalatie de legare la pământ și paratrăsnete

- Pentru protectia personalului de exploatare și întretinere împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia electrică 110/20 kV va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente în incinta.
- Protectia instalatiilor electrice din statia electrica 110/20 kV împotriva loviturilor directe de trasnet, va fi asigurata de instalatia de paratrasnete, alcatura din tije în lungime de 8 m montate pe stalpi riglelor avand înaltimea de 11 m de la sol.
- Containerele sunt prevazute cu paratrasnete orizontale realizate din banda de otel zincat montate pe conturul cladirii, legate la instalatia de legare la pamant a statiei.

Modernizare instalatie de iluminat exterior

- Incinta statiei exterioare 110 kV va fi iluminata atat perimetral cat și local, pentru echipamentele principale.
- In zona transformatoarelor de putere și a containerelor de medie tensiune s-a prevazut o instalatie de iluminat local concentrat, realizata cu proiectoare, montate pe stalpii riglelor.
- Fiecare stalp de iluminat este prevazut cu cate o cutie de protectie în care se monteaza sigurante automate.
- Containerele sunt prevazute spre exterior cu corpuri de iluminat în dreptul ușilor de acces în modul, care sunt alimentate din dulapurile de distributie existente în container.

b. Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul

c. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d. Producția de deșeuri:

DENUMIRE DESEU	COD DESEU	Proveniență	MODALITATI DE VALORIZARE / ELIMINARE
Deșeuri biodegradabile (material lemnos și resturi vegetale de la curățarea terenului)	20.02.01	De la curățarea terenului	Valorificare prin operatori autorizați
Pământ și pietre	17.05.04	Fundații stâlpi	Refolosire pentru taluzare stâlpi
Ambalaje de hârtie și carton	20.01.01	Materii prime	Valorificare prin agenți economici autorizați
Ambalaje de materiale plastice	20.01.39	Materii prime	Valorificare prin agenți economici autorizați
Deșeuri textile	20.01.11	Materii prime; echipamente de	Valorificare prin agenți

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



		protecție	economiți autorizați
Deșeuri de lemn din activitatea de construcție	17.02.04	Cofraje, alte surse – paleți, cutii	Valorificare prin agenți economici autorizați (returnare)
Fier, fonta, otel	17.04.05	Armături, resturi de la diverse activități de construcție	Valorificare prin agenți economici autorizați
Cabluri fără substanțe periculoase	17.04.11	Deșeuri de la instalațiile electrice	Valorificare prin agenți economici autorizați
Deșeuri menajere sau asimilabile	20.03.01	De la lucrători	Eliminare prin operatori autorizați

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisii poluate, inclusiv zgomotul și alte efecte negative: emisiile, zgomotul și vibrațiile sunt cele produse prin funcționarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuție și vor fi în limite admisibile.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nu este cazul.

g) Riscuri pentru sănătatea umană – nu este cazul

2. Amplasarea proiectului:

2.1. Utilizarea actuală și aprobată a terenului: folosința actuală a terenului: teren construit și neconstruit-stație de transformare.

2.2. Relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede, zone rivereane, guri ale râurilor – nu este cazul

b) zone costiere și mediul marin – nu este cazul

c) zonele montane și forestiere – *nu este cazul*

d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional. nu este cazul;

e) zone clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate: nu este cazul

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

g) zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

<i>Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679</i>
--

h) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial

Extinderea impactului estimat pe factori/ aspecte de mediu

Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor.

Mărimea și complexitatea impactului: Impact redus în timpul realizării lucrărilor prevăzute în proiect.

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului:

Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirekte, fiind perceptibil în perioada de execuție a proiectului.

Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului.

Possibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin aplicarea condițiilor prevazute la punctul IV din prezentul act

Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobată: nu este cazul

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apă: - proiectul nu se supune prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Condițiile de realizare a proiectului

Etapa organizării de șantier:

Realizarea organizării de șantier cu respectarea prevederilor privind :

Planificarea șantierului:

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcționare, la depășirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;
- Asigurarea colectării selective a deșeurilor și evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deșeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăștierii acestora;

Traficul în construcții:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare;
- Utilizarea de vehicule și utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul și în jurul șantierului;

Etapa realizării lucrărilor de construcție:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuție vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la protecția calității apelor, atmosferei, solului și la protecția așezărilor umane;
- Pe parcursul execuției lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale.

La finalizarea lucrărilor de construcții, se vor realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuția proiectului, de aducere a terenului la starea inițială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcțiile ecologice naturale.

-Soluțiile tehnice și tipurile de lucrări prevăzute prin proiect vor respecta standardele și normativele în vigoare pentru asigurarea exigențelor privind calitatea construcțiilor pe toată durata de existență normată a acestora.

-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituțiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcționării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcții.

-Titularul investiției are obligația de a comunica la APM Iași toate incidentele care se produc în timpul execuției și care au impact asupra mediului, precum și măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului și a desfășurării activității în condiții de siguranță.

- Locația organizării de santier va fi în afara limitelor ariilor naturale protejate.

- Titularul investiției are obligația de a notifica APM Iași și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele care se produc în timpul execuției lucrărilor care au impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului și a desfășurării activității în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației.

Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potențial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecția calității factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deșeurilor, prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avariilor cu impact asupra sănătății populației și a mediului înconjurător:

✓ Protecția calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor:

În timpul execuției

- Surse: scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje (combustibili, ulei de motor, ulei hidraulic etc.)

- Măsuri: Sunt foarte puțin probabile scurgeri de carburant și ulei deoarece utilajele vor avea revizia tehnică la zi și vor fi verificate înainte de punere în exploatare.

- Se interzice deversarea de catre constructor în apele de suprafață a uleiurilor, vopselelor, sau materialelor combustibile.

✓ Protectia calității aerului în perioada de execuție a lucrărilor

Adoptarea de măsuri specifice pentru diminuarea cantității de praf rezultate din activitățile de construire și transport deșeuri:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii respectă prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulație a vehiculelor grele pentru transportul deșeurilor rezultate din construcții.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale în afara arealului de lucru.

- Diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Realizarea lucrărilor de transport a deșeurilor în perioade fără curenți importanți de aer și aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Soluțiile și tipurile de lucrări vor respecta standardele și normativele în vigoare pentru asigurarea exigențelor privind calitatea lucrărilor efectuate .

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

✓ Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor în perioada de execuție a lucrărilor

- În fazele de execuție a lucrărilor revăzute în proiect se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului și vibrațiilor produse prin:

➢ Utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic;

➢ Utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot;

- Respectarea prevederilor standardelor referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

✓ Protecția calității solului în perioada de execuție a lucrărilor de construire:

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor și echipamentelor utilizate în activitățile de construcții.

- Alimentarea cu carburanți a utilajelor și schimbarea uleiului la utilaje se va realiza în stațiile de distribuție carburanți autorizate/ service-uri auto, existente în zonă.

- Colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor generate pe amplasament în zonele special amenajate în cadrul organizării de șantier.

Impactul indirect susceptibil va fi redus- se va manifesta în perioada de realizare a proiectului, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

✓ Gestionarea deșeurilor:

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deșeurile, respectiv ale OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023, există obligativitatea de a se atinge un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avariilor cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător:

- Pentru evitarea oricărora situații de risc și accidente în timpul perioadei de execuție se vor respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere a utilajelor utilizate, inclusiv a normelor privind securitatea muncii pe șantier.

Dispoziții finale:

Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra mediului în etapa executării lucrărilor de construcție revine titularului proiectului și antreprenorului lucrărilor de construcții

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competență emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvate.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Galea TEMNEANU



ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
ing. Irina Ana SIMIONESCU

ÎNTOCMIT,
ing. Veronica Violeta ANDRICI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679